

H10 Couvet - Travers**Éléments déterminants**

L'âge et l'état de surface de la couche de roulement, orniérage important dans certains secteurs, perte de gravillons sur l'ensemble du tracé.

Projet

Fraisage de la couche d'usure et partiellement de la couche de liaison.

Reprofilage de la chaussée, épaisseur moyenne 3cm.

Pose d'une nouvelle couche de roulement type AC 11 S épaisseur 3,5 cm.

Mobilité douce

Néant

Planification des travaux

Réalisation des travaux : été et automne 2022.

Coût du projet

Le montant total des travaux est devisé à CHF 860'000.

Ces travaux d'entretien étant réalisés sur la route cantonale H10, répertoriée en tant que route principale suisse, ils bénéficient des contributions forfaitaires annuelles versées à ce titre par la Confédération à hauteur de 60% du montant des travaux, soit CHF 516'000.

Le montant net des travaux à charge du canton s'élève à CHF 344'000.

Voir [site internet de l'OENT](#)

Voir site internet SPCH - [Routes](#)